

## У Г О В О Р

о обављању радова на санацији обалоутврде и зграде Дирекције у Апатину  
по јавној набавци бр. 59-01/2021

### Закључен између:

1. Република Србија, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Дирекција за водне путеве, ул. Француска бр. 9, Београд, матични број 17855212, шифра делатности 8411, Рачун извршења буџета РС 840-1620-21, ПИБ 108511929, кога заступа в.д.директор Иван Ђоковић ( у даљем тексту Наручилац).

и

.....  
са седиштем у ....., улица ....., ПИБ:.....  
Матични број: .....  
Број рачуна: ..... Назив банке:.....  
Телефон:.....Телефакс:  
кога заступа.....  
(у даљем тексту: Извођач,

Основ уговора:

ЈН Број: 59-01/2021.

Број и датум одлуке о додели уговора:.....

Понуда изабраног понуђача бр. \_\_\_\_\_ од.....

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац спровео отворени поступак за обављање радова на санацији обалоутврде и зграде Дирекције у Апатину на катастарској парцели бр.666/2 у К.О. Апатин , број 59-01/2021 и да је Извођач доставио понуду број \_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_ 2021. године која је као најповољнија изабрана у поступку.

## ПРЕДМЕТ УГОВОРА

### Члан 1.

Предмет овог уговора су радови санације на обалоутврди и на згради Дирекције у Апатину на катастарској парцели бр.666/2 у К.О. Апатин, по спроведеном отвореном поступку Наручиоца, сагласно захтевима приказаним у делу описа предмета набавке, у оквиру конкурсне документације набавке, бр. 59-01/2021, сагласно Обрасцу понуде и Обрасцу структуре цене конкурсне документације, а у складу са Понудом Извођача, бр \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_ 2021.године, која је код Наручиоца заведена под бројем \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2021. године и која је саставни део овог уговора.

Радови који чине предмет Уговора одређени су по врсти, обиму и техничким карактеристикама спецификацијом понуде Извођача и техничком спецификацијом јавне набавке бр.59-01/2021.

Предметни радови изводиће се према претходно припремљеном предмеру и предрачуну, до завршетка задатог посла.

Ред. бр.	Опис радова	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Укупна цена без ПДВ
<b>I ПРИЗЕМЉЕ</b>					
<b>A</b>	<b>ПРОЗОРИ</b>				
1	Демонтажа прозора, утоварање на камион и одвожење на депонију коју				

	одреди наручилац. Обрачун по комаду прозора.				
	ширина x висина 100 x 200	КОМ	16,00		
	ширина x висина 100 x 60	КОМ	8,00		
	ширина x висина 60 x 60	КОМ	4,00		
	ширина x висина 120 x 275	КОМ	4,00		
	ширина x висина 415 x 275	КОМ	1,00		
2	Набавка, транспорт и уградња застакљених ПВЦ прозора. Шестокоморни ПВЦ систем профила "ПРОФИЛИНК", беле боје. Сигурност и функционалност столарије обезбеђена не коришћењем висококвалитних механизма Немачког произвођача "WINKHAUS activPilot". Двослојни стаклопакет "4-16Argon-4Low-E" 24mm са нискоемисионим стаклом флоат квалитета. Стаклопакет је пуњен аргоном. У цену је урачунато набавка, транспорт и уградња нове столарије. Обрачун по комаду прозора.				
	ширина x висина 100 x 200	КОМ	16,00		
	ширина x висина 100 x 60	КОМ	8,00		
	ширина x висина 60 x 60	КОМ	4,00		
	ширина x висина 120 x 275	КОМ	4,00		
	ширина x висина 415 x 275	КОМ	1,00		
<b>Б</b>	<b>ВРАТА</b>				
1	Демонтажа врата заједно са штоком, утоварање на камион и одвожење на депонију коју одреди наручилац. Обрачун по комаду врата.				
	ширина x висина 100 x 270 спољашња	КОМ	1,00		
	ширина x висина 220 x 275 спољашња	КОМ	2,00		
	ширина x висина 250 x 275 спољашња	КОМ	1,00		
	ширина x висина 100 x 250 унутрашња	КОМ	8,00		

2	Набавка, транспорт и уградња једнокрилних и двокрилних ПВЦ врата. Шестокоморни ПВЦ систем профила "ПРОФИЛИНК", беле боје. Сигурност и функционалност столарије обезбеђена не коришћењем висококвалитних механизма Немачког произвођача "WINKHAUS activPilot". Двослојни стаклопакет "4-16Argon-4Low-E" 24mm са нискоемисионим стаклом флоат квалитета. Стаклопакет је пуњен аргоном. У цену је урачунато набавка, транспорт и уградња нове столарије. Обрачун по комаду врата.				
	ширина x висина 100 x 270 спољашња	ком	1,00		
	ширина x висина 220 x 275 спољашња	ком	2,00		
	ширина x висина 250 x 275 спољашња	ком	1,00		
	ширина x висина 100 x 250 унутрашња	ком	8,00		
<b>В</b>	<b>КЕРАМИКА И САНИТАРИЈЕ</b>				
1	Пажљива демонтажа постојећих керамичких плочица. Демонтиране плочице утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди наручилац. Обрачун по м <sup>2</sup> .				
	Зидне плочице	м <sup>2</sup>	12,50		
	Подне плочице	м <sup>2</sup>	9,50		
3	Транспорт и уградња керамичких плочица, димензија 33x33 цм, на лепак. Плочице I класе, домаће производње. Потребно је прво малтерисати зидове па потом лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица са сасвим потребним материјалом за горе наведене радове. Обрачун по м <sup>2</sup> плочица.				
	Зидне плочице	м <sup>2</sup>	12,50		
	Подне плочице	м <sup>2</sup>	9,50		

4	Демонтажа, набавка, монтажа свих санитарија у тоалетима. Обрачун за сав рад и потребан материјал. Умиваоник, WC шоља, водокотлић, славина, бојлер, водоводне цеви, канализационе цеви, сливник, Обрачун по комплету по комаду тоалета.	ком	2,00		
<b>Г</b>	<b>ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ</b>				
1	Израда нове електроинсталације	ком	1,00		
<b>Д</b>	<b>ПОДНЕ ОБЛОГЕ</b>				
1	Демонтажа старог паркета/ламината, са утоваром у камион и транспортом на депонију. Обрачун по м2 демонтираног бродског пода.	м <sup>2</sup>	58,00		
2	Израда цементне кошуљице у слоју 3-5 цм као изравнавајућег слоја пре постављања ламината. Испод цементне кошуљице се поставља стиродур 2 цм, на њега се поставља ПВЦ фолија. Обрачун по м2 израђене цементне кошуљице.	м <sup>2</sup>	58,00		
3	Постављање новог ламината са материјалом. Обрачун по м2 монтираног ламината.	м <sup>2</sup>	58,00		
<b>Ђ</b>	<b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Глетовање плафона и зидова и бојање полудисперзивним бојама у тону по избору наручиоца (2 наврата) , са свим потребним предрадњама. У цену урачунат рад и потребан материјал.Обрачун по м2	м <sup>2</sup>	180,00		
<b>II СПРАТ</b>					
<b>А</b>	<b>ПРОЗОРИ</b>				
1	Демонтажа прозора, утоварање на камион и одвожење на депонију коју одреди наручиоц. Обрачун по комаду прозора.				
	ширина х висина 100 х 200	ком	29,00		
	ширина х висина 100 х 60	ком	0,00		
	ширина х висина 60 х 60	ком	2,00		
	ширина х висина 132 х 144	ком	3,00		
	ширина х висина 120 х 275	ком	4,00		
	ширина х висина 415 х 275	ком	1,00		

2	<p>Набавка, транспорт и уградња застакљених ПВЦ прозора. Шестокоморни ПВЦ систем профила "ПРОФИЛИНК", беле боје. Сигурност и функционалност столарије обезбеђена је коришћењем висококвалиетних механизма Немачког произвођача "WINKHAUS activPilot". Двослојни стаклопакет "4-16Argon-4Low-E" 24mm са нискоемисионим стаклом флоат квалитета. Стаклопакет је пуњен аргоном. У цену је урачунато набавка, транспорт и уградња нове столарије. Обрачун по комаду прозора.</p>				
	ширина x висина 100 x 200	КОМ	29,00		
	ширина x висина 100 x 60	КОМ	0,00		
	ширина x висина 60 x 60	КОМ	2,00		
	ширина x висина 132 x 144	КОМ	3,00		
	ширина x висина 120 x 275	КОМ	4,00		
	ширина x висина 415 x 275	КОМ	1,00		
<b>Б</b>	<b>ВРАТА</b>				
1	<p>Демонтажа врата заједно са штоком, утоварање на камион и одвожење на депонију коју одреди наручиоц. Обрачун по комаду врата.</p>				
	ширина x висина 100 x 250 унутрашња	КОМ	8,00		
2	<p>Набавка, транспорт и уградња једнокрилних и двокрилних ПВЦ врата. Шестокоморни ПВЦ систем профила "ПРОФИЛИНК", беле боје. Сигурност и функционалност столарије обезбеђена је коришћењем висококвалиетних механизма Немачког произвођача "WINKHAUS activPilot". Двослојни стаклопакет "4-16Argon-4Low-E" 24mm са нискоемисионим стаклом флоат квалитета. Стаклопакет је пуњен аргоном. У цену је урачунато набавка, транспорт и уградња нове столарије. Обрачун по комаду врата.</p>				
	ширина x висина 100 x 250 унутрашња	КОМ	8,00		
<b>В</b>	<b>КЕРАМИКА И САНИТАРИЈЕ</b>				

1	Пажљива демонтажа постојећих керамичких плочица. Демонтиране плочице утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по м <sup>2</sup> .				
	Зидне плочице	м <sup>2</sup>	12,50		
	Подне плочице	м <sup>2</sup>	12,50		
3	Транспорт и уградња керамичких плочица, димензија 33х33 цм, на лепак. Плочице I класе, домаће производње. Потребно је прво малтерисати зидове па потом лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица са свим потребним материјалом за горе наведене радове. Обрачун по м <sup>2</sup> плочица.				
	Зидне плочице	м <sup>2</sup>	12,50		
	Подне плочице	м <sup>2</sup>	12,50		
4	Демонтажа, набавка, монтажа свих санитарија у тоалетима. Обрачун за сав рад и потребан материјал. Умиваоник, WC шоља, водокотлић, славина, бојлер, водоводне цеви, канализационе цеви, сливник, Обрачун по комплекту по комаду тоалета.	ком	2,00		
<b>Г</b>	<b>ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ</b>				
1	Израда нове електроинсталације	ком	1,00		
<b>Д</b>	<b>ПОДНЕ ОБЛОГЕ</b>				
1	Демонтажа старог паркета/ламината, са утоваром у камион и транспортом на депонију. Обрачун по м <sup>2</sup> демонтираног бродског пода.	м <sup>2</sup>	111,00		
2	Израда цементне кошуљице у слоју 3-5 цм као изравнавајућег слоја пре постављања ламината. Испод цементне кошуљице се поставља стиродур 2 цм, на њега се поставља ПВЦ фолија. Обрачун по м <sup>2</sup> израђене цементне кошуљице.	м <sup>2</sup>	111,00		
3	Постављање новог ламината са материјалом. Обрачун по м <sup>2</sup> монтираног ламината.	м <sup>2</sup>	111,00		

<b>Б</b>	<b>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Глетовање плафона и зидова и бојање полудисперзивним бојама у тону по избору инвеститора (2 наврата), са свим потребним предрадњама. У цену урачунат рад и потребан материјал. Обрачун по м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	370,00		
<b>III КРОВ</b>					
<b>А</b>	<b>ХИДРОИЗОЛАЦИЈА</b>				
1	Израда хидроизолације кровне плоче спрата. Изолацију радити од кондора дебљине 3 мм, тако што се поставља на бетонску плочу са преклапањем по 5-10 цм. Испод кондора се наноси слој битулита на који се лепи кондор. На парапетне зидове крова висине 40 цм се такође наноси хидроизолација. Цена обухвата набавку, транспорт и уградњу свих материјала за израду комплетне позиције. У цену урачуната и демонтажа старог покривача од кондора. Обрачун по м <sup>2</sup>				
		м <sup>2</sup>	294,00		
<b>Б</b>	<b>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Опшивање кровних бетонских ограда, поцинкованим и пластифицираним челичним лимом, РШ 40цм, дебљине 0.55мм. Напомена: боја лима треба да прати боју зида на који се окапница поставља. (Пре уградње дати пројектанту на одобрење).				
		м	88,00		
2	Набавка, транспорт и монтажа олучних вертикала израђених од поцинкованог и пластифицираног челичног лима (свака са прихватним лонцем). Монтирати у свему према упутству произвођача. У цену је урачунато испитивање на водонепропусност. Обрачун по м' монтираних цеви према опису. Напомена: тон пластификације у боји фасаде (бела/жута боја).				
		м	60,00		

3	Набавка, израда и монтажа лежећих хоризонталних одводних олучних цеви израђених од поцинкованог и пластифицираног челичног лима $d=0.55\text{мм}$ . Олуци су правоугаоног пресека. Обрачун по $\text{м}^1$ .				
		м	88,00		
<b>IV ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ- ГАРАЖЕ</b>					
<b>A</b>	<b>БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ</b>				
1	Бетонирање доње плоче просторије магацина и радионице бетоном МБ 30. Плочу армирати мрежама Q131 у једној зони. Дебљина плоче је 10 цм. У цену урачунато разбијање постојеће бетонске плоче са утоваром шута у камион и транспортом на депонију коју одреди наручилац. Такође ценом је обухваћена набавка бетона и арматуре. Обрачун по $\text{м}^3$ уграђеног бетона.				
	Подна плоча 400 x 650 цм	$\text{м}^3$	2,60		
<b>B</b>	<b>ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ</b>				
1	Санација фасадне облоге зидова гаража са пластифицираним силиконског декоративним малтером класе реакције на пожар В-s2d1 према СРПС ЕН 13501-1. Боја, врста обраде и текстура пластифицираног малтера према захтеву наручиоца, односно надзорног органа. Обрачун по $\text{м}^2$ вертикалне пројекције облагања без развијања површина. Цена обухвата све потребне радове и материјал за ову ставку. Приликом рада придржавати се упутства о раду које прописује произвођач фасадне облоге. Радове изводити искључиво уз одобрење надзора, а према упутству произвођача. У цену улази и потребна радна скела. Напомена: пре постављања скеле, још једном проверити и договорити са инвеститором тачне нијансе боја фасаде.				
	<i>жута и бела боја</i>	$\text{м}^2$	114,00		
<b>V ОБАЛОУТВРДА</b>					
<b>A</b>	<b>БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ</b>				



1	Санација обалоутврде испред објекта, на простору на коме су манифестована улегнућа. Позиција обједињује све радове на "претресању" облоге израђене од префабрикованих "дунав блокова". Обухваћено је уклањање блокова и одлагање у непосредној близини, довоз и убацивање тампон слоја од песка, као и поново враћање блокова у првобитан положај и фуговање песком. Позицијом је обухваћена и санација степеништа која се огледа у чишћењу, пескирању и изради нових степеника од бетона.				
	Обалоутврда	м2	50,00		
<b>УКУПНО:</b>					
<b>ПДВ 20%:</b>					
<b>УКУПНО СА ПДВ-ом:</b>					

## ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

### Члан 2.

Извођач се обавезује да ће Наручиоцу извршити радове санације обалоутврде и зграде Дирекције у Апатину на катастарској парцели бр.666/2 у К.О.Апатин, све по захтеву датом у Опису предмета набавке, по траженим количинама и квалитету материјала из члана 1. овог уговора.

Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске радове, грађевинско-занатске и завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Извођач је у обавези да по завршетку радова достави стручном надзору Наручиоцу комплетну документацију – листове грађевинске књиге и друго.

Извођач, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за обављање радова коју су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са:

- Законом о безбедности и здравља на раду („Сл.гласник РС“ број 101/2005) и осталим важећим прописима у Републици Србији из области безбедности и здравља на раду;
- Законом о заштити животне средине /“Сл.гласник РС“ број 135/04, 36/09 и 72/09 и 43/2011 – одлука УС) и осталим важећим прописима у Републици Србији из области заштите животне средине;
- Законом о заштити од пожара („Сл.гласник РС“ број 111/2009) и осталим важећим прописима у Републици Србији из области заштите од пожара;
- Интерним актима Наручиоца.

Извођач је искључиво одговоран за БЗР својих запослених и свих других лица која ангажује за обављање радова који су предмет Уговора. У случају непоштовања правила БЗР, ЗЖС и ЗОП, односно немара од стране Извођача, Наручилац неће сносити никакву

одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу по питању повреда на раду, односно оштећења опреме, средстава, оруђа и алата.

Извођач се обавезује да ће у просторијама Наручиоца извршити радове наведене у спецификацији стручно и квалитетно са високим естетским критеријумима.

Извођач се обавезује да ће отпочети са извођењем радова одмах након уплате аванса, односно потписивања уговора, од стране Наручиоца, из члана 3. овог Уговора

## **ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА**

### **Члан 3.**

Укупна цена радова из члана 1. овог уговора, без урачунатог ПДВ износи динара:

\_\_\_\_\_ динара  
(словима: \_\_\_\_\_),

Обрачунати ПДВ износи:

\_\_\_\_\_ динара  
(словима: \_\_\_\_\_)

Укупна цена радова из члана 1. овог Уговора са урачунатим ПДВ износи:

\_\_\_\_\_ динара  
(словима: \_\_\_\_\_)

### **Члан 4.**

Уговорне стране су се споразумеле да Наручилац исплати Извођачу уговорену цену са припадајућим ПДВ из члана 3. овог уговора на следећи начин:

- аванс у висини од 100% уговорене цене са припадајућим ПДВ у року од \_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_) дана од дана потписивања уговора, односно пријема предрачуна и предаје средства финансијског обезбеђења дефинисана уговором и тендерском документацијом.

## **РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ РАДОВА**

### **Члан 5.**

Извођач радова је обавезан да почне са извођењем радова из предмета Уговора одмах након закључења Уговора.

Рок за извршење радова из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_) календарска дана од дана потписивања уговора.

Динамика радова биће усаглашена између уговорних страна након закључења Уговора.

Уколико се установи да радови из члана 1. уговора не задовољавају услове из тендерске документације, Наручилац ће активирати средство финансиског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, и за проузроковану штету која је настала у вези са обављањем одређене делатности.

Уколико Извођач из објективних разлога не може да заврши уговорене радове из члана 1. овог уговора у року, може тражити продужење рока под условом да свој документовани захтев за продужење рока поднесе Наручиоцу, одмах по настанку околности због којих се тражи продужење рока и то:

- природне непогоде, као што су: пожар, поплава, земљотрес;
- објективних и аргументованих околности везаних за проблеме проузроковане пандемијом Ковид 19.

Уколико наступи неки од напред наведених случајева, уговорне стране су сагласне да се због промењених околности изврши измена уговорених услова путем анекса на основни уговор након добијене сагласности надзорног органа.

## СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

### Члан 6.

Извођач се обавезује да преда Наручиоцу средства финансијског обезбеђења, и то:

**Бланко соло меницу са меничном изјавом** на износ од 3% од укупне цене радова из члана 1. овог Уговора без ПДВ за **озбиљност понуде** са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока за завршетак посла. Меницу подноси са подношењем понуде.

**Бланко соло меницу са меничном изјавом** на износ од 10% од укупне цене радова из члана 1. овог Уговора без ПДВ за **испуњење уговорних обавеза** са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока за завршетак посла. Меницу Извођач подноси при потписивању Уговора.

**Бланко соло меницу са меничном изјавом** на износ од 10% од укупне цене радова из члана 1. овог уговора за **отклањање грешака у гарантном року** датих у понуди без ПДВ коју Извођач предаје Наручиоцу на дан примопредаје и сачињавања Записника о техничкој примопредаји са коначним обрачуном (изведених радова), са роком важења 10 (десет) дана дуже од истека уговором дефинисаног гарантног рока у складу са чланом 11. став 2. овог уговора.

**Бланко соло меницу са меничном изјавом** на износ од 10% од укупне цене радова из члана 1. овог уговора за **одговорност за проузроковану штету**, ако је настала у вези са обављањем делатности, датих у понуди без ПДВ, коју Извођач предаје Наручиоцу на дан примопредаје и сачињавања Записника о техничкој примопредаји са коначним обрачуном (изведених радова), са роком важења 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока за завршетак посла.

**Бланко соло меницу са меничном изјавом** на износ датог аванса за **повраћај аванса са ПДВ**, која је неопозива, безусловна, без права на приговор и на први позив наплатива, коју **Извођач предаје Наручиоцу** при потпису уговора са роком важења 30 дана дуже од дана сачињавања Записника о примопредаји и Коначног финансијског обрачуна .

Меница као гаранција мора бити неопозива, безусловна, наплатива на први позив без права на приговор и не може садржати додатни услов за исплату или мањи износ од износа утврђеног уговором.

Бланко соло меница (издата као гаранција) мора пре предаје бити регистрована код Народне банке Србије, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011).

У Захтев за регистрацију соло менице уноси се серијски број бланко менице, износ и основ издавања.

Уз гаранцију (бланко соло меницу) Извођач је дужан да Наручиоцу преда: попуњено и оверено менично овлашћење и оверену копију депо картона.

Неискоришћену гаранцију - непротестовану меницу Наручилац ће вратити Извођачу по утврђивању чињенице да је уговорена набавка извршена у свему према одредбама Уговора.

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меничног овлашћења се мора продужити.

## ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

### Члан 7.

Извођач се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким прописима, документацијом и овим уговором, као и да исте по завршетку радова преда Наручиоцу, као и:

- Да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовану одговорног лица Извођача радова;
- Да пре закључења уговора са подизвођачем писаним путем обавести Наручиоца радова о избору подизвођача и затражи сагласност Наручиоца радова на избор подизвођача (само у случају ангажовања подизвођача);
- Да у року од 3 дана од дана потписивања уговора са лицима задуженим за стручни надзор код Наручиоца утврди динамични план извођења радова;

- Све радове изводе у складу са техничком спецификацијом и описом набавке из конкурсне документације набавке бр.59-01/2021;
- Да се строго придржава мера заштите на раду;
- Да изводи радове у складу са прописима, стандардима, техничим нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова;
- Да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
- Да обезбеди безбедност свих лица на градилишту;
- Да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Р.Србије;
- Да на градилишту обезбеди документацију на основу које се објекат адаптира и санира.
- Да омогући вршење стручног надзора на објекту;
- Да поступи по свим основним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење, или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме;
- Да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала;
- Да обезбеди доказе о квалитету извршених радова и опреме;
- Да Извођач отклони све, евентуално, начињене штете на постојећим објектима, саобраћајницама, јавним површинама.

Извођач је непосредно и неограничено одговоран Наручиоцу за штету копију својим радом по основу кривице почини објектима, опреми и средствима Наручиоца.

## **ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА**

### **Члан 8.**

Наручилац се обавезује:

- Извођачу обезбеди несметани рад на терену;
- Извођачу стави на располагању сву постојећу техничку документацију која буде неопходна за извршење уговорених радова;
- У складу са Уговором изврши уплату за радове;
- Одмах по обостраном потписивању Уговора именује/ангажује Стручни надзор над извршењем уговорних обавеза Извођача.

## **ПРИЈЕМ РАДОВА**

### **Члан 9.**

Након завршетка радова овлашћени представник Извођача је у обавези да са надзорним органом Наручиоца сачини Записник о коначној примопредаји изведених радова са коначним финансијским обрачуном.

Уколико се приликом пријема констатују недостаци Извођач је дужан да их отклони у року од десет дана од дана сачињавања Записника.

Уговорне стране сагласно констатују да је Извођач предао све уговорене радове, када их без примедба прими представник Наручиоца Записником о коначној примопредаји радова који потписију овлашћена лица Извођача и Наручиоца

## **ПЕНАЛИ**

### **Члан 10.**

За сваки дан закашњења у реализацији набавке, Наручилац може да наплати Извођачу уговорну казну од 5‰ (пет промила) дневно.

Уговорна казна из претходног става не може прекорачити износ од 10% уговорене цене.

У случају да уговорна казна прекорачи напред наведени износ Наручилац има право на једнострану раскид уговора.

## **ГАРАНТНИ РОК**

#### **Члан 11.**

Извођач гарантује да ће радови из члана 1. овог уговора бити изведени по свим захтевима темндерске документације.

Извођач даје гаранцију на изведене радове наведену у Обрасцу понуде у трајању од \_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_) а која је утврђена Понудом број \_\_\_\_\_, од \_\_\_\_\_. године, у делу Образац понуде за јавну набавку- санација обалоутврде и зграде Дирекције у Апатину на катастарској парцели бр.666/2 у К.О.Апатин, у оквиру Понуде.

#### **ТРАЈАЊЕ УГОВОРА**

##### **Члан 12.**

Овај уговор ступа на снагу даном његовог потписивања од стране овлашћених лица обе стране, авансном уплатом износа укупне цене уговорених радова у уговором утврђеном року и истиче након записничке примопредаје радова.

Након испостављања фактуре, Извођач остаје у обавези да одговара за квалитет радова сагласно претходном члану овог уговора.

У случају раскида уговора из разлога садржаних у члану 7. овог уговора, Наручилац има право на повраћај датог.

#### **ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

##### **Члан 13.**

За све што није предвиђено овим уговором сходно се примењују одредбе Закона о облигационим односима.

##### **Члан 14.**

Уговорне стране су се споразумеле да ће сва, евентуално спорна питања, решавати споразумно, у противном за решење спора надлежан је Привредни суд у Београду.

##### **Члан 15.**

Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.

##### **Члан 16.**

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА  
в.д. ДИРЕКТОРА

ЗА ИЗВОЂАЧА

Иван Ђоковић

\_\_\_\_\_