

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

САНАЦИЈА ОБАЛОУТВРДЕ И ЗГРАДЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ У АПАТИНУ НА ПАРЦЕЛИ БРОЈ 666/2 У К.О. АПАТИН					
Ред. бр.	Опис радова	Јединица мере	Количина	Јединична цена без ПДВ	Укупна цена без ПДВ
I ПРИЗЕМЉЕ					
А	ПРОЗОРИ				
1	Демонтажа прозора, утоварање на камион и одвожење на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду прозора.				
	ширина x висина 100 x 200	ком	16,00		
	ширина x висина 100 x 60	ком	8,00		
	ширина x висина 60 x 60	ком	4,00		
	ширина x висина 120 x 275	ком	4,00		
	ширина x висина 415 x 275	ком	1,00		
2	Набавка, транспорт и уградња застакљених ПВЦ прозора. Шестокоморни ПВЦ систем профила "ПРОФИЛИНК", беле боје. Сигурност и функционалност столарије обезбеђена ке коришћењем висококвалиетних механизма Немачког произвођача "WINKHAUS activPilot". Двослојни стаклопакет "4-16Argon-4Low-E" 24mm са нискоемисионим стаклом флоат квалитета. Стаклопакет је пуњен аргоном. У цену је урачунато набавка, транспорт и уградња нове столарије. Обрачун по комаду прозора.				
	ширина x висина 100 x 200	ком	16,00		
	ширина x висина 100 x 60	ком	8,00		
	ширина x висина 60 x 60	ком	4,00		
	ширина x висина 120 x 275	ком	4,00		
	ширина x висина 415 x 275	ком	1,00		
	УКУПНО А:				
Б	ВРАТА				
1	Демонтажа врата заједно са штоком, утоварање на камион и одвожење на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата.				
	ширина x висина 100 x 270 спољашња	ком	1,00		
	ширина x висина 220 x 275 спољашња	ком	2,00		
	ширина x висина 250 x 275 спољашња	ком	1,00		
	ширина x висина 100 x 250 унутрашња	ком	8,00		

2	Набавка, транспорт и уградња једнокрилних и двокрилних ПВЦ врата. Шестокоморни ПВЦ систем профила "ПРОФИЛИНК", беле боје. Сигурност и функционалност столарије обезбеђена ке коришћењем висококвалиетних механизма Немачког произвођача "WINKHAUS activPilot". Двослојни стаклопакет "4-16Argon-4Low-E" 24mm са нискоемисионим стаклом флоат квалитета. Стаклопакет је пуњен аргоном. У цену је урачунато набавка, транспорт и уградња нове столарије. Обрачун по комаду врата.				
	ширина x висина 100 x 270 спољашња	ком	1,00		
	ширина x висина 220 x 275 спољашња	ком	2,00		
	ширина x висина 250 x 275 спољашња	ком	1,00		
	ширина x висина 100 x 250 унутрашња	ком	8,00		
УКУПНО Б:					
В	КЕРАМИКА И САНИТАРИЈЕ				
1	Пажљива демонтажа постојећих керамичких плочица. Демонтиране плочице утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по м ² .				
	Зидне плочице	м ²	12,50		
	Подне плочице	м ²	9,50		
3	Транспорт и уградња керамичких плочица, димензија 33x33 цм, на лепак. Плочице I класе, домаће производње. Потребно је прво малтерисати зидове па потом лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица са свим потребним материјалом за горе наведене радове. Обрачун по м ² плочица.				
	Зидне плочице	м ²	12,50		
	Подне плочице	м ²	9,50		
4	Демонтажа, набавка, монтажа свих санитарија у тоалетима. Обрачун за сав рад и потребан материјал. Умиваоник, WC шоља, водокотлић, славина, бојлер, водоводне цеви, канализационе	ком	2,00		

	цеви, сливник, Обрачун по комплекту по комаду тоалета.				
					УКУПНО В:
Г	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ				
1	Израда нове електроинсталације	ком	1,00		
					УКУПНО Г:
Д	ПОДНЕ ОБЛОГЕ				
1	Демонтажа старог паркета/ламината, са утоваром у камион и транспортом на депонију. Обрачун по м2 демонтираног бродског пода.	м ²	58,00		
2	Израда цементне кошуљице у слоју 3-5 цм као изравнавајућег слоја пре постављања ламината. Испод цементне кошуљице се поставља стиродур 2 цм, на њега се поставља ПВЦ фолија. Обрачун по м2 израђене цементне кошуљице.	м ²	58,00		
3	Постављање новог ламината са материјалом. Обрачун по м2 монтираног ламината.	м ²	58,00		
					УКУПНО Д:
Ђ	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
1	Глетовање плафона и зидова и бојање полудисперзивним бојама у тону по избору инвеститора (2 наврата), са свим потребним предрадњама. У цену урачунат рад и потребан материјал.Обрачун по м2	м ²	180,00		
					УКУПНО Ђ:
					УКУПНО I ПРИЗЕМЉЕ:
II СПРАТ					
А	ПРОЗОРИ				
1	Демонтажа прозора, утоварање на камион и одвожење на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду прозора.				
	ширина x висина 100 x 200	ком	29,00		
	ширина x висина 100 x 60	ком	0,00		
	ширина x висина 60 x 60	ком	2,00		
	ширина x висина 132 x 144	ком	3,00		

	ширина x висина 120 x 275	ком	4,00		
	ширина x висина 415 x 275	ком	1,00		
2	Набавка, транспорт и уградња застакљених ПВЦ прозора. Шестокоморни ПВЦ систем профила "ПРОФИЛИНК", беле боје. Сигурност и функционалност столарије обезбеђена ке коришћењем висококвалиетних механизма Немачког произвођача "WINKHAUS activPilot". Двослојни стаклопакет "4-16Argon-4Low-E" 24mm са нискоемисионим стаклом флоат квалитета. Стаклопакет је пуњен аргоном. У цену је урачунато набавка, транспорт и уградња нове столарије. Обрачун по комаду прозора.				
	ширина x висина 100 x 200	ком	29,00		
	ширина x висина 100 x 60	ком	0,00		
	ширина x висина 60 x 60	ком	2,00		
	ширина x висина 132 x 144	ком	3,00		
	ширина x висина 120 x 275	ком	4,00		
	ширина x висина 415 x 275	ком	1,00		
УКУПНО А:					
Б	ВРАТА				
1	Демонтажа врата заједно са штоком, утоварање на камион и одвожење на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата.				
	ширина x висина 100 x 250 унутрашња	ком	8,00		
2	Набавка, транспорт и уградња једнокрилних и двокрилних ПВЦ врата. Шестокоморни ПВЦ систем профила "ПРОФИЛИНК", беле боје. Сигурност и функционалност столарије обезбеђена ке коришћењем висококвалиетних механизма Немачког произвођача "WINKHAUS activPilot". Двослојни стаклопакет "4-16Argon-4Low-E" 24mm са нискоемисионим стаклом флоат квалитета. Стаклопакет је пуњен аргоном. У цену је урачунато набавка, транспорт и уградња нове столарије. Обрачун по комаду врата.				
	ширина x висина 100 x 250 унутрашња	ком	8,00		
УКУПНО Б:					

В	КЕРАМИКА И САНИТАРИЈЕ				
1	Пажљива демонтажа постојећих керамичких плочица. Демонтиране плочице утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по м ² .				
	Зидне плочице	м ²	12,50		
	Подне плочице	м ²	12,50		
3	Транспорт и уградња ерамичких плочица, димензија 33х33 цм, на лепак. Плочице I класе, домаће производње. Потребно је прво малтерисати зидове па потом лепити лепком у слогу фуга на фугу. По потреби ивице плочица ручно добрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка плочица са свим потребним материјалом за горе наведене радове. Обрачун по м ² плочица.				
	Зидне плочице	м ²	12,50		
	Подне плочице	м ²	12,50		
4	Демонтажа, набавка, монтажа свих санитарија у тоалетима. Обрачун за сав рад и потребан материјал. Умиваоник, WC шоља, водокотлић, славина, бојлер, водоводне цеви, канализационе цеви, сливник, Обрачун по комплекту по комаду тоалета.	ком	2,00		
УКУПНО В:					
Г	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ				
1	Израда нове електроинсталације	ком	1,00		
УКУПНО Г:					
Д	ПОДНЕ ОБЛОГЕ				
1	Демонтажа старог паркета/ламината, са утоваром у камион и транспортом на депонију. Обрачун по м ² демонтираног бродског пода.	м ²	111,00		
2	Израда цементне кошуљице у слоју 3-5 цм као изравнавајућег слоја пре постављања ламината. Испод цементне кошуљице се поставља стиродур 2 цм, на њега се поставља ПВЦ фолија. Обрачун по м ² израђене цементне кошуљице.	м ²	111,00		

3	Постављање новог ламината са материјалом. Обрачун по м2 монтираног ламината.	м ²	111,00		
				УКУПНО Д:	
Ђ	МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ				
1	Глетовање плафона и зидова и бојање полудисперзивним бојама у тону по избору инвеститора (2 наврата), са свим потребним предрадњама. У цену урачунат рад и потребан материјал. Обрачун по м2	м ²	370,00		
				УКУПНО Ђ:	
				УКУПНО II СПРАТ:	
III КРОВ					
А	ХИДРОИЗОЛАЦИЈА				
1	Израда хидроизолације кровне плоче спрата. Изолацију радити од кондора дебљине 3 мм, тако што се поставља на бетонску плочу са преклапањем по 5-10 цм. Испод кондора се наноси слој битулита на који се лепи кондор. На парапетне зидове крова висине 40 цм се такође наноси хидроизолација. Цена обухвата набавку, транспорт и уградњу свих материјала за израду комплетне позиције. У цену урачуната и демонтажа старог покривача од кондора. Обрачун по м ²				
		м ²	294,00		
				УКУПНО А:	
Б	ЛИМАРСКИ РАДОВИ				
1	Опшивање кровних бетонских ограда, поцинкованим и пластифицираним челичним лимом, РШ 40цм, дебљине 0.55мм. Напомена: боја лима треба да прати боју зида на који се окапница поставља. (Пре уградње дати пројектанту на одобрење).				
		м	88,00		

2	Набавка, транспорт и монтажа олучних вертикала израђених од поцинкованог и пластифицираног челичног лима (свака са прихватним лонцем). Монтирати у свему према упутству произвођача. У цену је урачунато испитивање на водонепропусност. Обрачун по м ¹ монтираних цеви према опису. Напомена: тон пластификације у боји фасаде (бела/жута боја).				
		м	60,00		
3	Набавка, израда и монтажа лежећих хоризонталних одводних олучних цеви израђених од поцинкованог и пластифицираног челичног лима д=0.55мм. Олуци су правоугаоног пресека. Обрачун по м ¹ .				
		м	88,00		
УКУПНО Б:					
УКУПНО III КРОВ:					
IV ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ- ГАРАЖЕ					
A	БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ				
1	Бетонирање доње плоче просторије магацина и радионице бетоном МБ 30. Плочу армирати мрежама Q131 у једној зони. Дебљина плоче је 10 цм. У цену урачунато разбијање постојеће бетонске плоче са утоваром шута у камион и транспортом на депонију коју одреди инвеститор. Такође ценом је обухваћена набавка бетона и арматуре. Обрачун по м ³ уграђеног бетона.				
	Подна плоча 400 x 650 цм	м ³	2,60		
УКУПНО А:					
Б	ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ				

1	Санација фасадне облоге зидова гаража са пластифицираним силиконског декоративним малтером класе реакције на пожар B-s2d1 према СРПС ЕН 13501-1. Боја, врста обраде и текстура пластифицираног малтера према захтеву инвеститора, односно надзорног органа. Обрачун по м ² вертикалне пројекције облагања без развијања површина. Цена обухвата све потребне радове и материјал за ову ставку. Приликом рада придржавати се упутства о раду које прописује произвођач фасадне облоге. Радове изводити искључиво уз одобрење надзора, а према упутству произвођача. У цену улази и потребна радна скела. Напомена: пре постављања скеле, још једном проверити и договорити са инвеститором тачне нијансе боја фасаде.				
	<i>жута и бела боја</i>	м ²	114,00		
УКУПНО Б:					
УКУПНО IV ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ- ГАРАЖЕ:					
V ОБАЛОУТВРДА					
A	БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ				
1	Санација обалоутврде испред објекта, на простору на коме су манифестована улегнућа. Позиција обједињује све радове на "претресању" облоге израђене од префабрикованих "дунав блокова". Обухваћено је уклањање блокова и одлагање у непосредној близини, довоз и убацивање тампон слоја од песка, као и поново враћање блокова у првобитан положај и фуговање песком. Позицијом је обухваћена и санација степеништа која се огледа у чишћењу, пескирању и изради нових степеника од бетона.				
	Обалоутврда	м ²	50,00		
УКУПНО А:					
УКУПНО V ОБАЛОУТВРДА:					
<u>РЕКАПИТУЛАЦИЈА</u>					
<u>I ПРИЗЕМЉЕ</u>					
A	ПРОЗОРИ				
B	ВРАТА				
B	КЕРАМИКА И САНИТАРИЈЕ				
Г	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ				

<i>Д</i>	<i>ПОДНЕ ОБЛОГЕ</i>
<i>Ђ</i>	<i>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</i>
<i>II СПРАТ</i>	
<i>А</i>	<i>ПРОЗОРИ</i>
<i>Б</i>	<i>ВРАТА</i>
<i>В</i>	<i>КЕРАМИКА И САНИТАРИЈЕ</i>
<i>Г</i>	<i>ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ</i>
<i>Д</i>	<i>ПОДНЕ ОБЛОГЕ</i>
<i>Ђ</i>	<i>МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ</i>
<i>III КРОВ</i>	
<i>А</i>	<i>ХИДРОИЗОЛАЦИЈА</i>
<i>Б</i>	<i>ЛИМАРСКИ РАДОВИ</i>
<i>IV ПОМОЋНИ ОБЈЕКАТ- ГАРАЖЕ</i>	
<i>А</i>	<i>БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ</i>
<i>Б</i>	<i>ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ</i>
<i>V ОБАЛОУТВРДА</i>	
<i>А</i>	<i>БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ</i>
УКУПНО:	
ПДВ 20%:	
УКУПНО СА ПДВ-ом:	

Понуда **мора** да садржи прецизне појединачне цене по свим тачкама Спецификације потребних радова.

При формирању појединих цена Спецификације, обавезно је узети у обзир напомене наручиоца у погледу избора типа делова односно захтеваног/прописаног квалитета материјала и израде.

Не могу се прихватити непрецизно одређене цене (напр. по фактури испоручиоца; по фактури кооперанта; цена ће бити накнадно одређена по стварним трошковима и сл.).

Уколико понуђач не жели да наплати неки материјал или рад, потребно је да у понуди, у Спецификацији радова, у предвиђено поље за цену упише вредност "0" (нула).

Понуда у којој не буде наведена појединачна цена, или буде наведена непрецизна цена по некој тачки Спецификације, биће одбијена као неисправна.

Напомена: Укупна висина цене треба да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
